

設計書（金抜き）

委託業務の名称：福島県立博物館常設展部門展示室「歴史・美術」整備業務

名称	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
1 仮設工事					
仮設養生（作業場所にシート+薄合板敷/80㎡）	式	1			
仮設足場（立馬/4尺×2.6尺×2+脚立足場併用）	式	1			
発生材処分（表装関係）	台式	2			
美装費（115.5㎡）	式	1			
2 壁面ケース（本体）					
（表装）天井面クロス貼（布クロス・中級黒色/1.63㎡+8.13㎡+3.25㎡）	㎡	13.01			
（表装）背面壁面クロス貼（布クロス・中級黒色/62.20㎡+29.72㎡）	㎡	91.92			
（表装）側面壁面クロス貼（布クロス・中級黒色）	㎡	7.92			
（表装）下り壁面クロス貼（布クロス・中級黒色）	㎡	15.90			
（表装）床面クロス貼（布クロス・中級黒色）	㎡	35.91			
（表装）バックパネル片面クロス貼（布クロス・中級黒色）	㎡	87.59			
（表装）既設クロス剥がし（下地補修及びシーラー処理共）	㎡	252.24			
（表装）ロールスクリーン（黒色/W1500×H2000、取付費共/1箇所）	箇所	17			
（塗装）床面空調用ガリ（ST製/水性ウレタン塗装/W70/プライマー共）	m	59			
（塗装）天井バックパネル用レール（ST製/水性ウレタン塗装/W40/プライマー共）	m	64			
（塗装）背面・棚受柱（アルミ製/水性ウレタン塗装/H2830×39箇所/プライマー共）	本	39			
（塗装）バックパネル縁（木製/水性ウレタン塗装/5.6m×34枚/プライマー共）	枚	34			
（木工）既設バックパネル脱着作業（塗装+表装作業の為/2日）	式	1			
3 独立ケース					
（表装）床面（布クロス・中級黒色/貼替共）	㎡	1.82			
（表装）下り壁面（布クロス・中級黒色/張替共）	㎡	2.16			
（表装）床面ガリ（ST製/水性ウレタン塗装/W70×L=2.7m）	式	1			
4 電気工事（壁面ケース+独立ケース）					
工事内容（壁面ケース+独立ケース=既設照明器具（球）の撤去/19箇所+1箇所）					

設計書（金抜き）

名称	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
壁面ケース+独立ケース=既設調光器の撤去/1式					
壁面ケース+独立ケース=既設照明ユニットBOXの再使用/19台+1台					
壁面ケース+独立ケース=LED器具に交換/調光+調色式/19灯+2灯					
壁面ケース=既設配線ダクトの移設/30m/SP器具は既設再使用					
壁面ケース=ケース入口枠にコンセント設置/3箇所					
独立ケース=配線ダクト1列新設+SP器具2灯新設					
照明器具 調光、調色、高演色対応のもの 4Feet	台	13			40Wタイプ 直付/LED高演色器具
照明器具 調光、調色、高演色対応のもの 4Feet (ルーバー付)	台	6			40Wタイプ 直付/LED高演色器具
照明器具 調光、調色、高演色対応のもの 2Feet	台	2			20Wタイプ 直付/LED高演色器具
照明器具取付金物 (21灯×2箇所/ST板t1.6加工)	箇所	42			1箇所2セット
ライトマネージャー	台	1			6回路 (親機)
信号変換インターフェース・アレンジ調色用	台	3			
照明器具ダクトスポット	台	2			
配線ダクト アース付ショップライン本体2m 白	本	1			2m/E付
配線ダクト ショップラインフィートインキャップ 白	個	1			
配線ダクト ショップラインエントキャップ 白	個	1			
配線ダクト取付用天井下地材	式	1			
配線ダクト ショップラインアース付コンセントブラケット 白	個	3			
スイッチBOX	個	1			2個用/VE117×136×44・埋込用
EM-EEFケーブル (1.6mm-3C)	m	78			
EM-EEFケーブル (1.6mm-2C)	m	26			
EM-FCPEEケーブル (0.9mm-1P)	m	110			
ケーブル支持材	式	1			
角形接地コンセント露出型 (2P15AE×2)	個	3			
タフキャップ (アース付/WF5015B)	個	3			
ビニルモール (F-2)	本	12			
消耗品・雑材料	式	1			
電工費	式	1			
5 旅費・交通費					
(1往復=高速料/車両費・燃料費)					
交通・運搬・搬入費 (仮設工事)	往復	2			
交通・運搬・搬入費 (木工事)	往復	2			
交通・運搬・搬入費 (塗装工事)	往復	1			
交通・運搬・搬入費 (表装工事)	往復	3			
交通・運搬・搬入費 (電気工事)	往復	5			
交通・運搬・搬入費 (工事管理)	往復	4			

設計書（金抜き）

[illegible]